PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO TRAWIASTEGO NA PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W AUGUSTOWIE

Skala 1:500

jedn. ew. 200101_1 obr. 0004 nr ew. 1130/3
ul. Tysiclowa 1, 16-300 Augustów

UWAGA:
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie, a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.

2. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.

3. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych, oraz czy zachowane są wymagane odległości i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaprojektowane przez inwestora przed montażem.

4. Wszystkie wbudowane i zastosowane na budowie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.

5. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

6. Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy.

7. Wszystkie rozwiązania zostałpcze, nie określone materiały powinny być przed realizacją przedstawione do zaopiniowania Projektantowi.

8. Istniejące elementy do demontażu: oświetlenie, bramki, metalowe konstrukcje, ogrodzenie wraz z podmurówką, mur, wpusty deszczowe

1– miejsce usytuowania trybun demontowalnych
2– projektowane ogrodzenie wys. 1,2m
3– projektowane piłkochwyty wys. 6m
4– projektowane ogrodzenie wys. 3m
5– miejsce usytuowania modułowych szatni (projekt szatni wg odrębnego opracowania)
6– miejsce usytuowania toalet przenośnych
7– projektowana tablica informacyjna
8– metalowe konstrukcje do demontażu
9– wpusty deszczowe do likwidacji

Bilans terenu opracowania:
nawierzchnia z trawy syntetycznej – 7260 m2
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 1283,7 m2

LEGENDA

- granice opracowywanego terenu
- ogrodzenie do likwidacji
- ogrodzenie do wymiany
- projektowane ogrodzenie panelowe terenu wys. 3m
- projektowane piłkochwyty wys. 6m
- projektowane ogrodzenie odgradzające trybuny wys. 1,2m
- projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 11,25x22,5x8 kolor grafit
- projektowana nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy kolor zielony
- projektowane słupki boiskowe uchylne z chorągiewką - 6szt.
- miejsce usytuowania trybun demontowalnych wym. 6,5x20m
- projektowane kabiny dla zawodników rezerwowych (13 osób) wym. 7x1,31m
- projektowane kabiny dla sędziów (4 osoby) wym. 2x1,31m
- miejsce usytuowania modułowych szatni dla zawodników (projekt szatni wg odrębnego opracowania)
- projektowane bramki do piłki nożnej wraz z odciągami wym. 7,32x2,44 m
- projektowana brama dwuskrzydłowa 2szt.- 4 m szer. i furtka 1szt.-1 m szer. i 3szt. -1,3m szer.
- projektowana tablica informacyjna
- projektowana skarpa
- 130.95 P.P. — poziom posadowienia
- 130.60 — projektowane rzędne terenu
- 1szt. — projektowana zaliczinkowa oświeteleniowa linia kablowa nN 0,4kV
- projektowane maszty oświetleniowe
- projektowana rura ochronna
- istniejące elementy do demontażu
- projektowane nagłośnienie kabel YKY 2x1,5 z rurą ochronną DVK50
- zestaw głośników 200W/100V
- projektowane zasilanie systemu nagłośnienia kabel YKY 3x6 z rurą ochronną DVK75
- projektowana szafka przyłączeniowa systemu nagłośnienia SP-1
- projektowane skrzynki rozsączające
- projektowany sączek
- projektowany zbieracz
- projektowana studnia inspekcyjna

Tytuł opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO TRAWIASTEGO NA PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W AUGUSTOWIE
Inwestor:	Obiekt:
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE ul. Bohaterskiego 15 16-300 Augustów	DZIAŁKA NR. 1130/3 OBR. 4 PRZY UL. TYTONIOWEJ 1 W AUGUSTOWIE
Projektant:	Tytuł rysunku:
LandAR UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TERENU
	Numer rysunku: 1
	Skala: 1:500
	Data: grudzień 2016

Zespół projektowy:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek
mgr inż. arch. kraj. Dominika Kokot
sprawdz. mgr inż. arch. Jerzy Paweł Górski (upr. nr. St-176/79)
BRANŻA ELEKTRYCZNA
mgr inż. Tomasz Flak MAZ/0543/PWOE/14 MAZ/IE/0138/15
sprawdz. inż. Izabela Sikora 307/82 MAZ/IE/7278/01
BRANŻA TELETECHNICZNA
mgr inż. Paweł Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
BRANŻA SANITARNA
mgr inż. Marcin Muszyński
sprawdz. mgr inż. Włodzimierz Górewicz St-446/81