

Tabela przedmiaru robót

Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>PRACE POMIAROWE</b>		
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe. Pomiar powykonawczy wraz naniesieniem zmian na mapę zasadniczą	ha	0,2
		<b>USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	2016
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V kat.</b>		
3	KNR 2-01 0207/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km - wykop na odkład	m3	630
		<b>PODBUDOWY</b>		
		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI</b>		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne boiska oraz nawierzchni chodników w gruncie kategorii I-IV do Is=0,95	m2	1830
		<b>WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISKA Z KRUSZYW NATURALNYCH</b>		
5	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi boiska. Geowłóknina separacyjna polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m <sup>2</sup>	m2	1420
6	KNR 2-31 0104/01	Warstwa piaskowa o grubości min. 40cm w korycie zagęszczana ręcznie. Piasek kwarcytowy płukany 0-2mm niepyłący i nieprzylegający zgodnie z z wytycznymi FIFA i FIVB	m2	1344
		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>		
		<b>Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej</b>		
7	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 20%	m2	406
8	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm koloru grafitowego lub czerwonego, układane na poddyspce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	406
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
9	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą.	m2	256
10	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (łączna grubość 10cm)	m2	256
		<b>OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO</b>		
11	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	dół	65
12	KNR 4-01 0203/01	Zabetonowanie słupka ogrodzeniowego 60x60mm w przygotowany dołach 0,3x0,3x1,0m	m3	5,8