

Tabela przedmiaru robót

Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie

Nr poz	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		PRACE POMIAROWE		
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe. Pomiar powykonawczy wraz naniesieniem zmian na mapę zasadniczą	ha	0,2
		USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	2016
		ROBOTY ZIEMNE		
		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V kat.		
3	KNR 2-01 0207/03.3	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1,0km - wykop na odkład	m3	630
		PODBUDOWY		
		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne boiska oraz nawierzchni chodników w gruncie kategorii I-IV do $l_s=0,95$	m2	1830
		WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISKA Z KRUSZYW NATURALNYCH		
5	KNR 9-11 0201/02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi boiska. Geowłóknina separacyjna polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m ²	m2	1420
6	KNR 2-31 0104/01	Warstwa piaskowa o grubości min. 40cm w korycie zagęszczana ręcznie. Piasek siany - płukany 0-2mm niepyłący i nieprzylegający.	m2	1344
		ROBOTY MONTAŻOWE		
		Elementy betonowe		
7	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża poliuretanowe (gumowe) o wymiarach 25x5x100cm ustawiane na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 - obramowanie boiska	m	148
8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm ustawiane na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 - obramowanie chodników	m	184
		ROBOTY MONTAŻOWE		
		Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej		
9	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 20%	m2	406
10	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm koloru grafitowego lub czerwonego, układane na podypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	406
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą.	m2	256
12	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (łączna grubość 10cm)	m2	256
		OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		
13	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	dół	65
14	KNR 4-01 0203/01	Zabetonowanie słupka ogrodzeniowego 60x60mm w przygotowany dołach 0,3x0,3x1,0m	m3	5,8
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż betonowej podmurówki prefabrykowanej	m	159
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenia systemowego (2D - proste) z drutów zgrzewanych średnicy 8x6x8mm tworzących siatkę panelu szer. 2,50m; wymiar oczek 50x200mm. Słupki 60x60mm; wys. 2,60m; gr. profilu min. 1,5mm. Wysokość ogrodzenia 2,03m; mocowanie do słupków zakotwionych w gniazdach betonowych. Elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, kolor RAL 6005 (zielony).	m	159
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż bramy systemowej o wymiarach h=2,00m, L=5,00m, kolor RAL 6005 zielony - 2 szt.	kpl	2
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż furki systemowej o wymiarach h=2,00m, L=1,20m, kolor RAL 6005 zielony - 4 szt.	kpl	4